

Projekt	Erschließung Fachmarktzentrum Sinzing
Bearbeitungs-/Bauzeit	1996
Bausumme	0,2 Mio EUR
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Bau einer neuen Fußgängerunterführung unter der Staatsstraße St 2394 anstelle einer abzureißenden Brücke im Rahmen der Erschließung des Fachmarktzentrums- Wiederaufbau der St 2394, Einrichtung einer Linksabbiegespur- Schmutzwasserkanalisation- Regenwasserrückhalt mit Anschluss an den Sammler zu Schwarzen Laaber- Wasserversorgung- sonstige Spartenkoordination Lph. 2-8 HOAI und Örtliche Bauüberwachung
Technische Angaben	Unterführung: Stahlbetonrahmen mit Aussteifungen, lichte Abmessungen 4,5 x 3,0 m, Länge ca. 26 m, überschüttetes Bauwerk
Bauherr	Straßenbauamt Regensburg und Gemeinde Sinzing
Auftraggeber	Straßenbauamt Regensburg und Gemeinde Sinzing über Ingenieurbüro W. Harbauer, Regensburg, Tel. 0941 71031

